



GAUSS Ingenieurtechnik GmbH . Tübinger Str. 30 . 72108 Rottenburg

**Stadt Haiterbach**  
z. Hd. Herr Braun  
Marktplatz 1

72221 Haiterbach

**Infrastruktur**

Stadtplanung  
Erschließungs- und Verkehrsplanung  
Bauleitung und Sigeko  
Wasserwirtschaft

**Geoinformationen**

Geodatenmanagement  
Softwarevertrieb

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  
Her/

Ansprechpartner  
Hr. Hermann

Datum  
2023-12-08

**Gemeindeverbindungsstraße Haiterbach Gewerbegebiet - Altnuifra**  
• **Kosten Variante III**

Sehr geehrter Herr Braun,

anbei übersenden wir Ihnen die neue Kostenschätzung zu o. g. Projekt, mit gleicher Post erhalten Sie auch den neuen Lageplan im M. 1:1000.

Wie besprochen soll die GVS nur in abgespeckter Version saniert werden. Aufbringen einer bit. Tragdeckschicht ohne eine Tiefensanierung. Auch soll keine Verbreiterung der bestehenden Straße erfolgen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Untergrund / Unterbau keine Gewähr übernommen werden kann, auch ist nicht vorherzusehen wann die Risse wieder an der Oberfläche erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

GAUSS Ingenieurtechnik GmbH

i. A. Dieter Hermann  
Abteilung Infrastruktur

<b>Anlagen:</b>	Kostenschätzung	1 fach
	Lageplan Nr. 1	1 fach



# Gemeindeverbindungsstraße Haiterbach Gewerbegebiet - Altnuifra

## Kostenschätzung Variante 3 Länge der Sanierung 1100 lfm mit Tragdeckschicht

### 1. Straßenbau

Leistung	Masse		EP in €	GP in €
Bankette abschälen	2.300,00 m	à	3,00	6.900,00
Bankette wieder herstellen	2.300,00 m	à	6,00	13.800,00
Straße aufbrechen, fräsen und entsorgen	300,00 m <sup>2</sup>	à	25,00	7.500,00
Bituminöse Ausgleichsschicht	200,00 t	à	75,00	15000,00
Bituminöse Schichten reinigen, anspritzen	4.900,00 m <sup>2</sup>	à	2,00	9800,00
Bituminöse Tragdeckschicht D = 8 cm	4.900,00 m <sup>2</sup>	à	21,00	102900,00
Schachtabdeckungen anpassen	3,00 Stk	à	600,00	1800,00
Grundstücke und Wege angleichen	200,00 m <sup>2</sup>	à	65,00	13000,00
Aufsätze Straßeneinläufe erneuern	2,00 Stk	à	650,00	1300,00
<b>Zwischensumme</b>				<b>172.000,00</b>
+ Baustelleneinrichtung	3,00 %			5.160,00
+ Kleinleistungen	4,00 %			6.880,00
<b>Gesamtsumme netto (ohne Nebenleistung*)</b>				<b>184.040,00</b>
<b>Nebenkosten</b>	<b>13,00 %</b>			<b>23.925,20</b>
<b>Gesamtsumme netto</b>				<b>207.965,20</b>
+ MwSt	19,00 %			39.513,39
<b>Gesamtsumme brutto</b>				<b>247.478,59</b>

\*Nebenkosten:

Ingenieurhonorar, Vermessung etc.

Bemerkungen:

Aufgestellt: 30.03.2023

Gauss Ingenieurtechnik Rottenburg

Paul Gauss

- Bei der Variante III handelt es sich um eine reine Sanierung
- Es erfolgt lediglich ein Hocheinbau ohne punktuelle Tiefensanierung
- Die vorhandene Straßenfläche bleibt bestehen, keine Verbreiterung

Angepasst: 28.07.2023 / 08.12.2023

i. A. Heiko Richter

  
i. A. Dieter Hermann

**GAUSS**  
Ingenieurtechnik

